
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Kalno
INWESTOR : ZWIK Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Żarów Słowiańska 16

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakotwieniu - przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie	m ²		
		190	m ²	190,000	
				RAZEM	190,000
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy	m ²		
		56*0,4	m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwy kominowe	m ²		
		28*0,25	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwa kominowa	m ²		
		28*0,25	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pasy nadrynnowe	m ²		
		56*0,4	m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki blacharskie	m ²		
		2*6	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
10	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrownice	m ²		
		46*0,35	m ²	16,100	
				RAZEM	16,100
14	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
15	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,6 mm	m ²		
		190	m ²	190,000	
				RAZEM	190,000
16	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
		(28+12+20+18)*0,4	m ²	31,200	
				RAZEM	31,200
17	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		(10*6)*2	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
18	kalkulacja zakładowa	Czas pracy rusztowań	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000